

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025\_S\_391\_F0-1

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

JKSO:  
Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:  
Dátum: 21.4.2026

Objednávateľ:  
Obec Veľké Žaluzie

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Ujlak s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
HR-PROJECT s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>485 217,12</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	5,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	5,00%	<b>485 217,12</b>		<b>24 260,86</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>509 477,98</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

---

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b> Obec Veľké Žaluzie	<b>Zhotoviteľ</b> Ujlak s.r.o.
--	--------------------------------

---

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025\_S\_391\_F0-1

**Stavba:** Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum:

21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>485 217,12</b>	<b>509 477,98</b>
01	Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	260 555,14	273 582,90
01	Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny	45 702,04	47 987,14
01	Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny	31 776,38	33 365,20
01	Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny - multifunkčné ihrisko	13 925,66	14 621,94
02	Výsadba trávnikov, kvetinových záhonov a stromov	8 034,90	8 436,65
03	Oplotenie areálu a výstavba oporných múrov pre zabezpečenie svahov	194 643,23	204 375,39
04	Infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk	12 174,97	12 783,72
02	Inštalácia mobiliáru – lavičky, stoly, odpadkové koše	7 838,24	8 230,15
03	Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny	214 162,05	224 870,15
01	Architektonicko stavebné riešenie	92 398,84	97 018,78
02	Športový povrchy ihriska	22 862,36	24 005,48
03	Mantinelový systém	40 225,54	42 236,82
04	Chladiarenske rozvody	58 675,31	61 609,08
04	Osvetlenie	1 935,50	2 032,28
05	Inštalácia pitnej fontány	726,19	762,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

## 01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**31 776,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	31 776,38	5,00%	1 588,82

**Cena s DPH**

**v EUR**

**33 365,20**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť: **01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**31 776,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

31 274,88

1 - Zemné práce

27 293,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 981,20

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

501,50

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

## 01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**31 776,38**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 274,88
D	1		Zemné práce				27 293,68
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	775,008	5,27	4 084,29
	VV		Výmera				
	VV		4,6*2*(6,4+36+2+2+13,6+6,4+4+4,8+112)*0,45		775,008		
	VV		Súčet		775,008		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	775,008	1,38	1 069,51
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	281,686	15,40	4 337,96
	VV		Výmera				
	VV		1,2*1,15*(112+1,6*8+4,8+4+6,4+13,6+36-1,6+6,4)*1,05		281,686		
	VV		Súčet		281,686		
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	281,686	1,53	430,98
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1 056,694	1,85	1 954,88
	VV		Výmera				
	VV		775,008+281,686		1 056,694		
	VV		Súčet		1 056,694		
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	696,182	3,88	2 701,19
	VV		Výmera				
	VV		1056,694-360,512		696,182		
	VV		Súčet		696,182		
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 835,094	0,41	4 852,39
	VV		696,182*17 'Prepočítané koeficientom množstva		11 835,094		
8	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	360,512	5,01	1 806,17
9	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	696,182	2,49	1 733,49
10	K	171201205.R	Uloženie sypaniny na medziskládku	m3	696,182	1,77	1 232,24
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - pôvodný výkop	m3	360,512	4,60	1 658,36
	VV		Výmera 25% odhad				
	VV		1056,694*0,25		264,174		
	VV		Výmera plocha				
	VV		642,250*0,15		96,338		
	VV		Súčet		360,512		
12	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	642,250	2,23	1 432,22
	VV		Výmera				
	VV		3,5*(112+4,8+4+6,4+13,6+36+6,4)+1,05		642,250		
	VV		Súčet		642,250		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 981,20
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,513	14,76	302,77
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,513	17,07	350,16
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	594,877	0,50	297,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		20,513*29 'Prepočítané koeficientom množstva			594,877		
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,513	14,89	305,44
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	205,130	1,68	344,62
VV		20,513*10 'Prepočítané koeficientom množstva			205,130		
18	K	979089012.R	Poplatok za skládku	t	20,513	59,90	1 228,73
19	K	981012419.R	Demolácia tribún iným spôsobom s podielom konštrukcií do 20 %, -0,37000t - pôvodná tribúna ( lavičky, betonové schodiská, rôzne)	m3	55,440	20,78	1 152,04
VV		Výmera					
VV		12,8*7,5*0,55*1,05			55,440		
VV		Súčet			55,440		
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				501,50
20	K	000300011.R	Geodetické práce	eur	1,000	501,50	501,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny

Úroveň 3:

**01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny - multifunkčné ihrisko**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 925,66**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	13 925,66	5,00%	696,28

**Cena s DPH**

**v EUR**

**14 621,94**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny

Úroveň 3:

**01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny - multifunkčné ihrisko**

Miesto:

Veľké Žaluzie

Dátum:

21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**13 925,66**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 426,49

1 - Zemné práce

13 248,59

2 - Zakladanie

177,90

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

499,17

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny

Úroveň 3:

**01 - Terénne úpravy, nivelizácia a príprava plôch pre jednotlivé zóny - multifunkčné ihrisko**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 925,66**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>13 426,49</b>
D	1		Zemné práce				<b>13 248,59</b>
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	578,114	5,27	3 046,66
	VV		Výmera plocha ihriska				
	VV		0,25*(20,5*35,4)*1,02		185,054		
	VV		Výmera plocha svahu				
	VV		5,665*(5,6*35,4)*0,35		393,060		
	VV		Súčet		578,114		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	578,114	1,38	797,80
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	578,114	1,85	1 069,51
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	523,918	3,88	2 032,80
	VV		Výmera				
	VV		578,114-54,196		523,918		
	VV		Súčet		523,918		
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 906,606	0,41	3 651,71
	VV		523,918*17 'Prepočítané koeficientom množstva		8 906,606		
6	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	54,196	5,77	312,71
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	523,918	2,49	1 304,56
8	K	171201205.R	Uloženie sypaniny na medziskládku	m3	523,918	1,75	916,86
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodný výkop	m3	54,196	2,14	115,98
	VV		Výmera - násyp okolo ihriska				
	VV		2*(34,4*2+15,5)*0,15		25,290		
	VV		Výmera - rôzny zásyp na úpravu terénu				
	VV		578,114*0,05		28,906		
	VV		Súčet		54,196		
D	2		Zakladanie				<b>177,90</b>
10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	684,216	0,26	177,90
	VV		Výmera plocha ihriska				
	VV		(19,5*34,4)*1,02		684,216		
	VV		Súčet		684,216		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				<b>499,17</b>
11	K	000300011.R	Geodetické práce	eur	1,000	499,17	499,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

**02 - Výsadba trávnikov, kvetinových záhonov a stromov**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 034,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	8 034,90	5,00%	401,75

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 436,65**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť: **02 - Výsadba trávnikov, kvetinových záhonov a stromov**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 034,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

8 034,90

1 - Zemné práce

6 278,99

99 - Presun hmôt HSV

1 755,91

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť: **02 - Výsadba trávnikov, kvetinových záhonov a stromov**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 034,90**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 034,90

D 1 Zemné práce 6 278,99

1	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	38,535	17,90	689,78
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV Výmera  
VV 642,250\*0,06 38,535  
VV Súčet 38,535

2	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	642,250	1,12	719,32
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV Výmera  
VV 642,250 642,250  
VV Súčet 642,250

3	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	19,846	7,16	142,10
---	---	----------------	------------------------------------	----	--------	------	--------

VV 642,25\*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 19,846

4	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	642,250	0,89	571,60
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

5	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	m3	33,718	27,70	933,99
---	---	----------------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

VV 642,25\*0,0525 'Prepočítané koeficientom množstva 33,718

6	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	65,000	4,41	286,65
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

7	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	15,000	24,43	366,45
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8	K	184103812.R	Výsadba kríku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti zárezu nad 1,0 do 1,2 m	ks	65,000	8,04	522,60
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

9	M	0265300001.R	Krík listnatý	ks	65,000	17,44	1 133,60
---	---	--------------	---------------	----	--------	-------	----------

VV 61,9047619047618\*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 65,000

10	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	15,000	5,63	84,45
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

11	M	0265400003.R	Strom listnatý	ks	15,000	55,23	828,45
----	---	--------------	----------------	----	--------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 1 755,91

12	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	33,826	51,91	1 755,91
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

## 03 - Oplotenie areálu a výstavba oporných múrov pre zabezpečenie svahov

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**194 643,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	194 643,23	5,00%	9 732,16

**Cena s DPH**

**v EUR**

**204 375,39**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť: **03 - Oplotenie areálu a výstavba oporných múrov pre zabezpečenie svahov**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**194 643,23**

HSV - Práce a dodávky HSV	166 932,18
2 - Zakladanie	73 538,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	86 772,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	898,40
99 - Presun hmôt HSV	5 723,09
PSV - Práce a dodávky PSV	26 303,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 303,27
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 407,78

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

## 03 - Oplotenie areálu a výstavba oporných múrov pre zabezpečenie svahov

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**194 643,23**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 932,18
D	2		Zakladanie				73 538,69
1	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	297,360	1,78	529,30
	VV		Výmera				
	VV		1,5*(112+0,8*8+36+6,4+13,6+6,4+4+4)*1,05		297,360		
	VV		Súčet		297,360		
2	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	944,574	1,82	1 719,12
	VV		926,053125*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		944,574		
3	K	212532111.S	Lôžko pre travivod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	253,747	75,07	19 048,79
	VV		Výmera				
	VV		0,8*1,6*(112+0,8*8+36+6,4+13,6+6,4+4+4)*1,05		253,747		
	VV		Súčet		253,747		
4	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	198,240	8,26	1 637,46
	VV		Výmera				
	VV		(112+0,8*8+36+6,4+13,6+6,4+4+4)*1,05		198,240		
	VV		Súčet		198,240		
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	475,776	0,26	123,70
	VV		Výmera				
	VV		2,4*(112+0,8*8+36+6,4+13,6+6,4+4+4)*1,05		475,776		
	VV		Súčet		475,776		
6	K	271573021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 16 mm	m3	55,763	61,49	3 428,87
	VV		Výmera				
	VV		54,67*1,02		55,763		
	VV		Súčet		55,763		
7	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	124,950	140,59	17 566,72
	VV		Výmera				
	VV		124,95*1,0		124,950		
	VV		Súčet		124,950		
8	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	300,951	20,80	6 259,78
	VV		Výmera				
	VV		0,85*(112*2+1,6*8+1,6*2+4*2+4*2+6,4*2+13,6*2+30-1,6+6,4+5,6+0,8)*1,05		300,951		
	VV		Súčet		300,951		
9	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	300,951	4,23	1 273,02
10	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	11,152	1 968,43	21 951,93
	VV		Výmera 85 kg/m3				
	VV		124,950*1,05*0,085		11,152		
	VV		Súčet		11,152		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				86 772,00
11	K	327240150.R	Oporné múry s betónových blokov do 5 t	ks	600,000	24,46	14 676,00
12	M	AB1	Betónový blok 800x800x1600 mm	ks	600,000	120,16	72 096,00
	P		Poznámka k položke: Plot Blok Mac M vďaka svojmu úzkemu dlhému formátu a minimalistickému prevedeniu zapadne do každého exteriéru.				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				898,40
13	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 120,000	0,11	123,20
	VV		Výmera				
	VV		112*10		1 120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1 120,000		
14	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	4 560,000	0,17	775,20
	VV		Výmera				
	VV		20*228		4 560,000		
	VV		Súčet		4 560,000		
D	99		Presun hmôt HSV				5 723,09
15	K	998152119.R	Presun hmôt pre z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo	t	2 289,236	2,50	5 723,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 303,27
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				26 303,27
16	K	767161129.R	Montáž zábradlia rovného z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	194,250	15,94	3 096,35
	VV		Výmera				
	VV		194,25		194,250		
	VV		Súčet		194,250		
17	M	553520001900.S	Zábradlie oceľové rúrkové na oporný múr, výška 1100 mm, kotvenie do betónových blokov, povrchová úprava práškované lakovanie	m	194,250	65,42	12 707,84
18	M	2378171	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A V3 330/2	ks	19,425	39,21	761,65
	VV		Výmera				
	VV		194,25/10		19,425		
	VV		Súčet		19,425		
19	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	60,000	1,86	111,60
20	M	2184505	Matica M10 Zn DIN 934 8	ks	392,000	0,13	50,96
21	M	000000021500105157	podložka M10 pr.10.5x20x2 ZINOK plochá DIN 125 A	ks	392,000	0,01	3,92
22	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	178,000	9,70	1 726,60
23	M	50450	Plotový panel 3D 4mm antracit Plotový panel 3D - 4mm antracit, 1730 x 2500 / 200 x 50m	ks	73,000	18,71	1 365,83
	P		Poznámka k položke: Systém oplotenia s panelmi 3D - 4mm so zvláštnym 3D vyhnutím a ťažkými vodorovnými drôti zabezpečuje optimálnu ochranu. Výška plotu: 103 - 203 cm Šírka plotu na 1 kus: 250cm Hrúbka drôtu: 4.0mm Výška oka plotu: 200mm Šírka oka plotu: 50mm Úprava: pozink.+Ant 177,615571776156*0,411 'Prepočítané koeficientom množstva		73,000		
24	M	50441	Príchytka panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-priebežná	ks	210,000	0,94	197,40
	P		Poznámka k položke: Príchytka panelov pre stĺpiky 40x60mm. Priebežná pre priebežný stĺpik, koncová pre začiatočný a koncový a rohová pre rohový.				
25	M	50442	Príchytka panelov pre stĺpik 40x60mm Objímka antracitová pre obdĺžnikové stĺpiky-koncová	ks	7,000	0,94	6,58
	P		Poznámka k položke: Príchytka panelov pre stĺpiky 40x60mm. Priebežná pre priebežný stĺpik, koncová pre začiatočný a koncový a rohová pre rohový.				
26	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	71,000	10,82	768,22
27	M	50436	Stĺpik 40x60 mm antracit STĽPIK antracit 40x60mm, 2000 / 1.5 mm	ks	71,000	7,77	551,67
	P		Poznámka k položke: Zvárané obdĺžnikové stĺpiky. Rozmery: 40 x 60mm. Stĺpiky vhodné pre zabetónovanie. Výška stĺpika: 100 - 320 cm Rozmery stĺpika: 60 x 40mm Úprava: pozink.+Antracit RAL 7016 Vhodný typ plotu: So všetkými druhmi panelov Tvar stĺpika: Obdĺžnik Stĺpik je dodávaný v				
28	M	50453	Pätka stĺpika / vzpery Pätka k stĺpiku 40x60mm pozink.	ks	71,000	6,97	494,87
29	M	50382	Krytky pre stĺpiky a vzpery Klobúčik pre stĺpik 40x60mm, čierny	ks	71,000	0,26	18,46
	P		Poznámka k položke: Krytky pre stĺpiky a vzpery				
30	M	2378171	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A V3 330/2	ks	7,100	39,21	278,39
	VV		Výmera				
	VV		71/10		7,100		
	VV		Súčet		7,100		
31	M	311720000800.S	Tyč závitová M 10, dĺžka 1000 mm	ks	38,000	1,86	70,68
32	M	2184505	Matica M10 Zn DIN 934 8	ks	252,000	0,13	32,76
33	M	000000021500105157	podložka M10 pr.10.5x20x2 ZINOK plochá DIN 125 A	ks	252,000	0,01	2,52
34	K	767995119.R	Montáž ukotvenia závitových tyčí do základového pásu	ks	228,000	7,02	1 600,56
	VV		Výmera				
	VV		114*2		228,000		
	VV		Súčet		228,000		
35	M	311720001225.R	Tyč závitová M 20 mm, dl. 1 m, norma DIN 976, pevnostná trieda 8.8, zinkovaná	ks	228,000	4,61	1 051,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	2184507	Matica M20 Zn DIN 934 8	ks	228,000	0,72	164,16
37	M	00001005890010 9316	podložka M20 pr. 22x60x4 ŽIAROVÝ ZINOK pod nýty DIN 9021	ks	228,000	0,58	132,24
38	M	2378171	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A V3 330/2	ks	22,800	39,21	893,99
	VV		Výmera				
	VV		228,000/10		22,800		
	VV		Súčet		22,800		
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	238,819	0,90	214,94
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 407,78
40	K	000400022.R	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	409,38	409,38
41	K	000600011.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	998,40	998,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

## 04 - Infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**12 174,97**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	12 174,97	5,00%	608,75

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 783,72**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: 01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť: **04 - Infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 174,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 075,51

1 - Zemné práce

2 935,81

2 - Zakladanie

98,67

5 - Komunikácie

8 766,46

99 - Presun hmôt HSV

274,57

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

99,46

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

01 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene

Časť:

## 04 - Infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**12 174,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 075,51
D	1		Zemné práce				2 935,81
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,900	9,37	711,18
	VV		Výmera				
	VV		379,5*0,2		75,900		
	VV		Súčet		75,900		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	75,900	1,38	104,74
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	75,900	1,85	140,42
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,900	5,01	380,26
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 290,300	0,51	658,05
	VV		75,9*17 *Prepočítané koeficientom množstva		1 290,300		
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	75,900	10,63	806,82
7	K	171201205.R	Uloženie sypaniny na medziskládku	m3	75,900	1,77	134,34
D	2		Zakladanie				98,67
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	379,500	0,26	98,67
	VV		Výmera				
	VV		379,5		379,500		
	VV		Súčet		379,500		
D	5		Komunikácie				8 766,46
9	K	564210112.S	Krycia vrstva pre mlatový chodník z kameniva fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	379,500	16,65	6 318,68
10	K	564210212.S	Podklad pre mlatový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	379,500	6,45	2 447,78
D	99		Presun hmôt HSV				274,57
11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	85,008	2,93	249,07
12	K	998222091.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	85,008	0,30	25,50
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				99,46
13	K	000300011.R	Geodetické práce	eur	1,000	99,46	99,46

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

**02 - Inštalácia mobiliáru – lavičky, stoly, odpadkové koše**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 838,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	7 838,24	5,00%	391,91

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 230,15**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: **02 - Inštalácia mobiliáru – lavičky, stoly, odpadkové koše**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 838,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**7 838,24**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 584,47

99 - Presun hmôt HSV

253,77

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

**02 - Inštalácia mobiliáru – lavičky, stoly, odpadkové koše**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 838,24**

D HSV Práce a dodávky HSV

**7 838,24**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**7 584,47**

1	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša	ks	5,000	34,42	172,10
2	M	553560003650.R	Kôš odpadkový separačný	ks	5,000	174,92	874,60
3	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	30,49	152,45
4	M	553560002400.S	Lavička parková	ks	3,000	420,73	1 262,19
5	M	553560002455.R	Lavička parková	ks	2,000	592,51	1 185,02
6	K	936124135.R	Montáž detského ihriska	kpl	1,000	325,35	325,35
7	M	553560002495.R	Lanový mostík	ks	1,000	1 676,64	1 676,64
8	M	553560002496.R	Prevažovacia hojdačka pre 4 detí	ks	2,000	968,06	1 936,12

D 99 Presun hmôt HSV

**253,77**

9	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,883	51,97	253,77
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**01 - Architektonicko stavebné riešenie**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**92 398,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	92 398,84	5,00%	4 619,94

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**97 018,78**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou  
Objekt: 03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny  
Časť: **01 - Architektonicko stavebné riešenie**

Miesto: Veľké Žaluzie  
Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.04.2026  
Projektant: HR-PROJECT s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>92 398,84</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>81 051,40</b>
2 - Zakladanie	39 901,81
5 - Komunikácie	9 580,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 093,08
99 - Presun hmôt HSV	8 475,63
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>10 648,55</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 044,30
713 - Izolácie tepelné	9 604,25
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>698,89</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**01 - Architektonicko stavebné riešenie**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**92 398,84**

D HSV Práce a dodávky HSV 81 051,40

D 2 Zakladanie 39 901,81

1	K	271533041.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 16 - 32 mm	m3	124,097	83,63	10 378,23
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

VV Výmera  
VV 15,5\*30,5\*1,05\*0,25 124,097  
VV Súčet 124,097

2	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	49,639	126,89	6 298,69
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV Výmera  
VV 15,5\*30,5\*1,05\*0,1 49,639  
VV Súčet 49,639

3	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	74,458	142,15	10 584,20
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

VV Výmera  
VV 15,5\*30,5\*1,05\*0,15 74,458  
VV Súčet 74,458

4	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,150	20,80	502,32
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV Výmera  
VV 0,25\*(15,5\*2+30,5\*2)\*1,05 24,150  
VV Súčet 24,150

5	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,150	4,23	102,15
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

6	K	273362442.R	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	472,750	12,73	6 018,11
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

VV Výmera  
VV 15,5\*30,5 472,750  
VV Súčet 472,750

7	K	273362442.R	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	472,750	12,73	6 018,11
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

D 5 Komunikácie 9 580,88

8	K	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	184,160	11,19	2 060,75
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

9	K	564841111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	184,160	7,63	1 405,14
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

10	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	184,160	17,15	3 158,34
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

11	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	187,843	15,74	2 956,65
----	---	----------------	---	----	---------	-------	----------

VV 184,16\*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 187,843

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 093,08

12	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	56,910	9,71	552,60
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV Výmera  
VV (5,9\*34,4+13,9)\*1,05 56,910  
VV Súčet 56,910

13	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	57,479	7,67	440,86
----	---	----------------	---	----	--------	------	--------

VV 56,91\*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 57,479

14	K	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	94,000	24,19	2 273,86
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	592270006900.S	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x251x690 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 150 mm, presuvka DN 150	ks	2,000	204,36	408,72
16	M	592270007200.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	33,57	67,14
17	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	94,000	106,09	9 972,46
18	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	94,000	99,76	9 377,44

D 99 Presun hmôt HSV 8 475,63

19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	751,386	10,99	8 257,73
20	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	751,386	0,29	217,90

D PSV Práce a dodávky PSV 10 648,55

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 044,30

21	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	472,750	0,26	122,92
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV Výmera  
VV 15,5\*30,5  
VV Súčet

472,750  
472,750

22	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia	m2	543,663	0,71	386,00
----	---	----------------	-------------------	----	---------	------	--------

VV 472,75\*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 543,663

23	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	472,750	0,26	122,92
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

24	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia	m2	543,663	0,71	386,00
----	---	----------------	-------------------	----	---------	------	--------

VV 472,75\*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 543,663

25	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,178	2,60	26,46
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 713 Izolácie tepelné 9 604,25

26	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	472,750	1,44	680,76
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV Výmera  
VV 15,5\*30,5  
VV Súčet

472,750  
472,750

27	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	482,205	18,25	8 800,24
----	---	----------------	---	----	---------	-------	----------

VV 472,75\*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 482,205

28	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	94,810	1,30	123,25
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 698,89

29	K	000400022.R	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	199,69	199,69
30	K	000600011.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	499,20	499,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**02 - Športový povrchy ihriska**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**22 862,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	22 862,36	5,00%	1 143,12

**Cena s DPH**

**v EUR**

**24 005,48**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou  
Objekt: 03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny  
Časť: **02 - Športový povrchy ihriska**

Miesto: Veľké Žaluzie  
Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.04.2026  
Projektant: HR-PROJECT s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 862,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	21 764,12
5 - Komunikácie	21 028,14
99 - Presun hmôt HSV	735,98
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 098,24

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**02 - Športový povrchy ihriska**

Miesto:

Veľké Žaluzie

Dátum:

21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**22 862,36**

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 764,12

D 5

Komunikácie

21 028,14

1	K	589100008.R	Položenie plastového športového povrchy	m2	473,000	10,00	4 730,00
2	M	272520000850.R	Dlažba plastová pre športový povrch, farebná 332x332x12 mm	m2	473,000	33,02	15 618,46
3	K	589100099.R	Montáž a dodávka malovania čiar pre jeden šport - hokej	kpl	1,000	679,68	679,68

D 99

Presun hmôt HSV

735,98

4	K	998011099.R	Presun hmôt	%	210,281	3,50	735,98
---	---	-------------	-------------	---	---------	------	--------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 098,24

5	K	000711.S	Dopravné náklady	eur	1,000	1 098,24	1 098,24
---	---	----------	------------------	-----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**03 - Mantinelový systém**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**40 225,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	40 225,54	5,00%	2 011,28

**Cena s DPH**

**v EUR**

**42 236,82**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou  
Objekt: 03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny  
Časť: **03 - Mantinelový systém**

Miesto: Veľké Žaluzie  
Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.04.2026  
Projektant: HR-PROJECT s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>40 225,54</b>
D1 - Mantinelový systém	40 225,54

---

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

## 03 - Mantinelový systém

Miesto:

Veľké Žaluzie

Dátum:

21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**40 225,54**

D D1

### Mantinelový systém

**40 225,54**

1	M	Pol1	Mantinel 30 x 15 m, R 5 m, vrátane kotviacich prvkov a spojovacieho materiálu	ks	82,000	198,58	16 283,56
2	M	Pol2	Dvere pre vstup hráčov	ks	3,000	1 272,96	3 818,88
3	M	Pol3	Dvere pre roľbu	s	1,000	2 342,23	2 342,23
4	M	Pol4	Ochranná sieť bielej farby, hrúbka 4 mm, veľkosť oka 35 mm, certifikát na rany s pukom, rozmer: 21 x 2.5 m	ks	2,000	534,64	1 069,28
5	M	Pol5	Ochranná sieť bielej farby, hrúbka 4 mm, veľkosť oka 35 mm, certifikát na rany s pukom, rozmer: 24 x 2.5 m	ks	1,000	611,02	611,02
6	M	Pol6	Nosná oceľová konštrukcia ochrannej siete	ks	38,000	139,52	5 301,76
7	M	Pol7	Lavice pre hráčov vrátane operadla 2 x 6 m	ks	12,000	183,31	2 199,72
8	M	Pol8	Hokejové bránky CANADA	ks	2,000	504,09	1 008,18
9	M	Pol9	Bránková sieť, hrúbka 4.2 mm, veľkosť oka 30 mm	ks	2,000	103,87	207,74
10	M	Pol10	Chránič spodnej konštrukcie brány	ks	2,000	48,88	97,76
11	M	Pol11	Chránič zvislej podpery konštrukcie brány	ks	2,000	29,53	59,06
12	M	Pol12	Chránič hornej konštrukcie brány	ks	2,000	61,10	122,20
13	M	Pol13	Pružné hroty B.R.A.	ks	4,000	19,35	77,40
14	K	Pol14	Montáž	kpl	1,000	4 582,66	4 582,66
15	K	Pol15	Doprava tovaru	kpl	1,000	1 425,72	1 425,72
16	K	Pol16	Iné náklady - ubytovacie, stravné, diety a pod.	súb.	1,000	1 018,37	1 018,37

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**04 - Chladiarenske rozvody**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**58 675,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	58 675,31	5,00%	2 933,77

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**61 609,08**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou  
Objekt: 03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny  
Časť: **04 - Chladiarenske rozvody**

Miesto: Veľké Žaluzie  
Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.04.2026  
Projektant: HR-PROJECT s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**58 675,31**

D1 - Chladiarenské rozvody - technológia

**58 675,31**

---

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

03 - Výstavba multifunkčného ihriska s možnosťou sezónnej premeny

Časť:

**04 - Chladiarenske rozvody**

Miesto:

Veľké Žaluzie

Dátum:

21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**58 675,31**

D		D1	Chladiarenské rozvody - technológia	58 675,31			
1	M	Pol17	Chladiarenské rozvody fi 16 mm	m	7 564,000	5,09	38 500,76
2	M	Pol18	Chladiarenské kolektory fi 140 mm PE-PUPE	ks	50,000	17,31	865,50
3	M	Pol19	izolácia kolektorov ARMAFLEX 20 MM	ks	50,000	21,39	1 069,50
4	M	Pol20	Špeciálne hadice na spojenie kolektorov a chladiacej jednotky	ks	20,000	35,64	712,80
5	M	Pol21	Tichelman + Victaulic systém na spájanie kolektorov	ks	6,000	32,59	195,54
6	M	Pol22	Komín na vyrovnávanie tlaku	ks	1,000	249,50	249,50
7	M	Pol23	Zberač reflex 300l	ks	1,000	427,71	427,71
8	M	Pol24	Glykol 35% s 1000l barelmi	l	2 600,000	3,06	7 956,00
9	K	Pol25	Montáž, dozor nad betonážou	kpl	1,000	7 374,12	7 374,12
10	K	Pol26	Doprava	kpl	1,000	1 323,88	1 323,88

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

**04 - Osvetlenie**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 935,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	1 935,50	5,00%	96,78

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 032,28**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: **04 - Osvetlenie**

Miesto: Veľké Žaluzie  
Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.04.2026  
Projektant: HR-PROJECT s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 935,50</b>
M - Práce a dodávky M	1 935,50
21-M - Elektromontáže	1 935,50

# ROZPOČET

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

**04 - Osvetlenie**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 935,50**

D M Práce a dodávky M

1 935,50

D 21-M Elektromontáže

1 935,50

1	K	210201400.S	Montáž a dodávka vonkajšieho osvetlenie vrátane káblovania - doplnenie na pôvodné stĺpy	ks	5,000	387,10	1 935,50
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt:

**05 - Inštalácia pitnej fontány**

JKSO:

Miesto: Veľké Žaluzie

ČS:

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ:

Obec Veľké Žaluzie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ujlak s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**726,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	726,19	5,00%	36,31

**Cena s DPH**

**v EUR**

**762,50**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: **05 - Inštalácia pitnej fontány**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**726,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

726,19

---

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

715,93

---

99 - Presun hmôt HSV

10,26

---

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou

Objekt: **05 - Inštalácia pitnej fontány**

Miesto: Veľké Žaluzie

Dátum: 21.04.2026

Objednávateľ: Obec Veľké Žaluzie

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**726,19**

D HSV Práce a dodávky HSV 726,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 715,93

1	K	936124195.R	Montáž a dodávka pitnej fontány vrátane pripojky vody z existujúcej šachty a vrátane odpadu do drenážnej jamy / priestoru za fontánou	ks	1,000	715,93	715,93
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 10,26

2	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,201	51,02	10,26
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------